

Коммерческое предложение на Оборудование С-образного профиля RF-CP1.5-3


Цена 38 000долларов США FOB SHANGHAI.

Ручное регулирование для изменяя размеров С-образного профиля

Резка до профилирования



主要用途: 檩条 Usage: shape purlin	型号 Model	断面尺寸 Section size		
		h(mm)	b(mm)	c(mm)
	C80	80	40	15
	C100	100	40	20
	C100	100	50	20
	C120	120	50	20
	C120	120	60	20
	C140	140	50	20
	C140	140	60	20
	C160	160	60	20
	C160	160	70	20
	C180	180	60	20
	C180	180	70	20
	C200	200	60	20
	C200	200	70	20
	C220	220	70	20
	C220	220	80	20
	C240	240	70	20
	C240	240	80	20
	C250	250	80	20
	C260	260	80	20
	C280	280	100	20
	C300	300	100	20



Технические параметры

Материал: оцинкованная сталь/ ленточная сталь	
Операция	Автоматическая
Вольтаж	AC380/50-60Hz
Кол. роликов	16
Толщина стали (mm)	1.5..3
Ширина до изготовления (mm)	Согласно выполненной продукции
Ширина после изготовления (mm)	80mm...300mm
Производительная скорость	8м/мин.
Диаметр роликов	Φ80mm
Внешний размер главного оборудования (mm)	10500x1700x1400
Материал роликов	45# сталь
Вес	5130 kg
Общая мощность (kw)	26 kw
Двигатель	один
Мощность гидравлической системы	7,5KW
Мощность главного оборудования	18,5kw (редуктор)
Отклонение	10m±2mm
Состав линии	Разматыватель(5T)
	Подачное устройство
	Главное оборудование профилирования.

	Гидравлическая система.
	Автоматическая резка готовых профилей.
	Компьютерный контроль.
	Автоматическое измерение длины.
Экспортная упаковка	Все оборудование находится в контейнере.
	Компьютер упакован картоном и тканью против дождя.
Гарантия	12 месяцев с даты успешного запуска и ввода в эксплуатацию

Помещение и рабочие

- 1)平整的地面 Гладкая площадь
- 2)需要的起升机构（不可少于5t）Кран, не меньше 5т.
- 3)操作室的温度-不低于- 14 °С; температура не ниже -14градусов
- 4)提供储存原料的空间 （4--5种不同的颜色）помещение для материалов
- 5)提供放置成品的空间 помещение для изготовленной продукции
- 6)提供车辆的进出道路 дорога для входа и выхода автомобиля
- 7)产品成品的放置空间，至少要有：27m*4m

Помещение для готовленной продукции: минимум27m*4m

- 8) 操作的工作人员：2人（操作人员 и 装卸工）Рабочие: 2 (оператор и выгрузчик)

Экспортная Упаковка:

Целое оборудование креплено к контейнеру.

Компьютер упакован тканью против дождя или картоном.

Коммерческие условия.

- 1)Срок изготовления:~ 90-120 дней после получения аванса.
- 2)Порядок оплаты:Аванс 30%.70% после успешной проверки на фабрике до отгрузки Покупателю.
- 3)Установка и ввод в эксплуатацию:
Инженеры будут командированы для управления установкой, ввода в эксплуатацию и обучения персонала.Стоимость их проезда и проживания оплачивается отдельно по ценам, актуальным на момент проведения работ. Покупатель должен позаботиться о проведении всех подготовительных работ.
- 4)Гарантии:12 месяцев с даты успешного запуска и ввода в эксплуатацию.
- 5)Доставка и таможенная очистка: покупатель отвечает. Но продавец может найти транспортную компанию для доставки, за счет покупателя.

∴ 10-(86)-139-1003-6529

∴ 8 903 651-64-08

www.china-bridge.ru